

Darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, išlaidų paskaičiavimas (be medžiagų panaudojimo)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Jėginis	Mato vnt.	Darbo sąnaudos žm. vnt.	Darbų kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
Iškviatimo įkainiai					
1	Avarinės tarnybos iškvietimas.	Vid. pask.	20 min		2,33
2	Šaltkalvio-santechniko-elektriko iškvietimas.	Vid. pask.	20 min.		2,37
Centrinis šildymas					
3.	Apšildymo sistemos uždarymas ir dalinis nudrenavimas ir užpildymas.	R61P-2629	100 m ³ past	0,37	2,97
4.	Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens trumpesnių, kaip 2 m. ilgio atskirų ruožų keitimas.	R17-42	vnt.	3,50	28,00
5.	Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų skersmuo 20 mm.	R17-46	vnt.	0,47	3,76
6.	Tas pats, kai skersmuo 32 mm.	R17-48	vnt.	0,52	4,15
7.	Movinių ventilių, kurių Ø iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus.	R17-51	vnt.	3,10	24,81
8.	Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm.	R17-56	vnt.	1,10	8,80
9.	Kamščių įstatymas į vamzdynus.	R17-59	vnt.	0,41	3,29
10.	Ventilių pritvirtinimas priekimšant riebokšlius, kai skersmuo iki 30 mm.	R17-70	vnt.	0,41	3,29
11.	Riebokšlių prikimšimas, nepritrinant ventilių, kai jų skersmuo iki 30 mm.	R17-73	vnt.	0,20	1,61
12.	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg.	R17-96	vnt.	1,02	8,16
13.	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant 1 sekcija, kai radiatorių masė iki 80 kg.	R17-99	vnt.	3,00	23,99
14.	Pergrupuojant daugiau kaip vieną sekcija, kiekvienai sekcijai pridėti prie R17-99.	R17-101	vnt.	0,74	5,92
15.	Prijungimas papildomos radiatorių sekcijos.	R17-102	vnt.	2,70	21,61
16.	Prijungiant prie radiatorių daugiau, kaip vieną sekcija, kiekvienai sekcijai pridėti prie normatyvo R17-102.	R17-103	vnt.	0,40	3,19
17.	Atjungimas radiatoriaus sekcijos.	R17-104	vnt.	1,90	15,19
18.	Atjungiant daugiau kaip vieną radiatoriaus sekcija, kiekvienai sekcijai pridėti prie normatyvo R17-104 pridėti.	R17-105	vnt.	0,30	2,40
19.	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg.	R17-106	vnt.	2,30	18,41
20.	Radiatorių kamščių keitimas.	R17-110	vnt.	0,27	2,16
21.	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą.	R17-114	100 m ³ past.	0,37	2,97

22.	Vandens iš šildymo sistemos išleidimas	R17-115	100 m3 past.	0,20	1,61
23.	Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens.	R17-116	vnt.	0,24	1,91
24.	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, kai pastato tūris iki 2000m ³ .	R61P-2620	Past.	8,00	66,70
25.	Šanaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000m ³ iki 10000m ³ .	R61P-2621	1000 m3	1,75	15,02
26.	Šildymo sistemos praplovimas, ruošiant sistemą eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2000m ³ .	R61P-2622	Past.	9,00	79,01
27.	Šanaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000m ³ iki 1000m ³ .	R61P-2623	1000 m3	2,00	19,51
28.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris iki 10dm ³ .	R61P-2626	vnt.	3,80	42,14
29.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris nuo 10dm ³ iki 20dm ³ .	R61P-2626	vnt.	4,50	49,53
30.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris nuo 20dm ³ iki 40 dm ³ .	R61P-2626	vnt.	6,00	65,77
31.	Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 50mm.	R61P-2625	vnt.	2,60	20,80
32.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas iki 300 kW galios).	R61P-2624	vnt.	4,20	36,31
33.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas daugiau 300kW galios).	R61P-2624	vnt.	6,00	51,38
34.	Kontrolinių matavimo prietaisų keitimas metrologinės patikros atlikimui.	R61P-2612	vnt.	0,24	1,91
Vandentiekis					
35.	Šalto ir šilto vandens įvadų uždarymas namui.	R61P-2612	vnt.	0,24	1,91
36.	Vandens maišytuvų nuėmimas.	R19-15	vnt.	0,52	4,15
37.	Vandens skaitliukų nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm.	R19-16	vnt.	0,37	2,97
38.	Vandens čiurpų keitimas 0 iki 20 mm.	R19-21	vnt.	0,67	5,36
39.	Vandens čiurpų keitimas kai 0 iki 32 mm.	R19-22	vnt.	0,87	6,95
40.	Maišytuvo su dušo įranga keitimas.	R19-27	vnt.	1,89	15,11
41.	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas.	R19-28	vnt.	1,47	11,75
42.	Vandens čiurpų pastatymas.	R19-29	vnt.	0,40	3,19
43.	Uždaromosios armatūr. (st.) esamus vamzd., kai jų skersmuo 32 mm.	R19-30	vnt.	3,10	24,81
44.	Tas pats iki 50 mm.	R19-31	vnt.	5,20	41,59
45.	Uždaromosios armatūros nuėmimo, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm.	R19-13	vnt.	0,36	2,88
46.	Ventilių keitimas iki 20 mm.	R19-24	vnt.	0,87	6,95
47.	Ventilių keitimas iki 32 mm.	R19-25	vnt.	1,02	8,16
Nuotekų tinklai					
48.	Ketinių vidaus kanalizacijos d-50 mm, skersmens vamzdinių ardymas.	R19-33	m.	0,74	5,92

49.	Tas pats, d-100 mm skersmens.	R19-35	m.	0,91	7,28
50.	Ketinių kanalizacijos d-50 mm skersm.vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje.	R19-46	m.	2,00	16,00
51.	Tas pats d-100 mm	R19-47	m.	2,40	19,20
52.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas.	R19-49	vnt.	0,50	3,99
53.	Klozeto puodų nuėmimas.	R19-50	vnt.	0,53	4,24
54.	Plautuvų nuėmimas.	R19-51	vnt.	0,89	7,11
55.	Vonių nuėmimas.	R19-52	vnt.	2,30	18,41
56.	Klozeto bakelio nuėmimas.	R19-54	vnt.	0,41	3,29
57.	Klozeto indo "KOMPAKT" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas.	R19-57	vnt.	2,00	16,00
58.	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas.	R19-58	vnt.	3,60	28,80
59.	Praustuvų keitimas.	R19-61	vnt.	2,40	19,20
60.	Virtuvinių plautuvų keitimas.	R19-62	vnt.	3,50	28,00
61.	Vonių keitimas.	R19-63	vnt.	5,20	41,59
62.	Sėdynių klozetų indams keitimas.	R19-64	vnt.	0,56	4,49
63.	Nuplovimo vamzdžių su gumine apmova keitimas.	R19-65	vnt.	0,72	5,75
64.	Ket. sifonų keitimas.	R19-68	vnt.	0,77	6,16
65.	Skylių gręžimas sienose, keičiant sanitar. prietaisus.	R19-89	vnt.	0,15	1,20
66.	Kanalizacijos valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm.	R19-74	m.	0,40	3,19
67.	Tas pats, kai skersmuo 100 mm.	R19-76	m.	0,62	4,97
68.	Ventilių iki 50 mm prijungimas.	N16-61	vnt.	0,44	3,51
69.	Vamzdžių iki 25 mm prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos.	N16-68	vnt.	5,10	40,79
70.	Vidaus vand. vamzdžių tiesimas.	N16-111	m.	0,49	3,92
71.	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių tiesimas.	N16-138	m.	0,49	3,92
72.	Bakelio šlangutes pakeitimas	R61P-2615	vnt.	0,20	1,61
73.	Maišytuvo vamzdelio keitimas arba riebokšlio keitimas.	R19-12	vnt.	0,28	2,25
74.	Ilgasriegių permontavimas.	R17-48	vnt.	0,52	4,15
75.	Maišytuvo trišakio keitimas.	R61P-2610	vnt.	1,20	9,59
76.	Maišytuvo trišakio tarpinės keitimas jo nenuimant.	R61P-2617	vnt.	0,50	3,99
77.	Kontroveržlių permontavimas.	R61P-2614	vnt.	0,42	3,36
78.	Kanalizacijos vamzdynų sandūrų užtaisymas.	R61P-2642	vnt.	1,05	8,41

Elektros įrenginiai

79.	Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžių keitimas.	R21-2	100 m.	90,40	723,02
80.	Laidų stovuose arba kanaluose keitimas.	R21-3	100 m.	77,00	615,85
81.	Vagų kirtimas uždarai elektros instaliacijai.	R21-21	100 m.	11,40	91,18
82.	Šviestuvų demontavimas.	R21-27	vnt.	0,14	1,11
83.	Liuminescencinių šviestuvų demontavimas.	R21-31	vnt.	0,13	1,05
84.	Jungiklių ir rozečių demontavimas.	R21-34	vnt.	0,06	0,48
85.	Elektros skaitiklių demontavimas.	R21-38	vnt.	0,24	1,91
86.	Elektros įvadinių spintų montavimas.	N21-118	vnt.	19,00	151,95

87.	Tranzitinių spintų montavimas.	N21-119	vnt.	11,00	87,98
88.	Vienfazio įvado skydelio montavimas.	N21-120	vnt.	5,00	39,99
89.	Kabelio iki 10 mm ² skerspj. montavimas apkabomis.	N21-171	m.	0,43	3,43
90.	Laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius.	N21-174	m.	0,06	0,48
91.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdengimuose.	N21-190	m.	0,12	0,95
92.	Laidų tiesimas mediniu pagrindu klojant izoliacinės medžiagos.	N21-192	m.	0,17	1,35
93.	Lizdų paskirst. dėžutėms, jungtuku įskirtimas.	N21-194	vnt.	0,09	0,72
94.	Jungtuko sumontavimas.	N21-198	vnt.	0,20	1,61
95.	Hermetinių ir automatinų jungiklių montavimas.	N21-199	vnt.	0,45	3,60
96.	Rozečių sumontavimas.	N21-205	vnt.	0,20	1,61
97.	Blokų iš 3 mont.gam.(jung.ir rozečių) montav.	N21-207	vnt.	0,34	2,72
98.	Paketinių jungiklių montavimas iki 100 A.	N21-209	vnt.	2,10	16,80
99.	Paketinių jungiklių iki 250 A montavimas	N21-210	vnt.	3,00	23,99
100.	Šviest.su kait.lempomis montavimas pakabint.	N21-211	vnt.	0,62	4,97
101.	Šviest.su kait.lempomis mont., tvirt.kronštein.	N21-217	vnt.	1,24	9,92
102.	BRA ir plafonų iki 2 vnt. montavimas.	N21-219	vnt.	0,63	5,03
103.	Pakabinamų sietynų su kait.lemp iki 5 vnt. montavimas.	N21-220	vnt.	1,38	11,04
104.	Lempų lizdų montavimas.	N21-225	vnt.	0,41	3,29
105.	Liuminescencinių šviestuvų montavimas iki 2 lempų.	N21-227	vnt.	1,04	8,31
106.	Liuminescencinių iki 4 lempų šviestuvų montavimas.	N21-229	vnt.	1,80	14,39
107.	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose.	N21-242	vnt.	2,32	18,55
108.	Vienfazių elektros skaitiklių montavimas.	N21-256	vnt.	0,31	2,47
109.	Trifazių elektros skaitiklių montavimas.	N21-257	vnt.	0,79	6,33
110.	Stiklo pakeitimas.	R15-12	m ²	1,04	8,31
111.	Parapeto skardų pakeitimas.	R8-47	m.	0,66	5,28
112.	Palangių apskardinimas.	R8-49	m.	0,42	3,36
113.	Durų staktų pakeitimas.	R7-11	vnt.	2,20	17,59
114.	Durų įstatymas.	N10-127	m ²	1,88	15,03
115.	Trapo pakeitimas.	R19-66	vnt.	0,95	7,60
116.	Spynos pakeitimas.	R7-68	vnt.	0,87	6,95
117.	Ūkinių sukėslų valymas iš patalpų.	R23-59	t	1,90	15,19
118.	Automatėlio įjungimas.	R61P-2719	vnt.	0,10	0,80
119.	Dūmų detektoriaus montavimas, tvirtinant medsraigčiais.	R61P-2715	vnt.	0,41	3,29