

Darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, išlaidų paskaičiavimas (be medžiagų panaudojimo)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainis	Mato vnt.	Darbo sąnaudos žm. val.	Darbo užmok.	Darbų kaina Eur
1	2	3	4	5	6	7
Iškvietimo įkainiai						
1.	Techninės priežiūros darbininkų vidutinė darbo valandos kaina.	Vid. pask.	h	1,00	5,75	8,60
2.	Avarinės tarnybos iškvietimas.	Vid. pask.	20 min.			5,33
3.	Šaltkalvio-santechniko-elektriko iškvietimas.	Vid. pask.	20 min.			2,37
Centrinis šildymas						
4.	Apšildymo sistemos uždarymas ir dalinis nudrenavimas ir užpildymas.	R61P-2629	100 m ³ past	0,37	2,13	3,18
5.	Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens trumpesnių, kaip 2 m. ilgio atskirų ruožų keitimas.	R17-42	vnt.	3,50	20,13	30,09
6.	Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų skersmuo 20 mm.	R17-46	vnt.	0,47	2,70	4,04
7.	Tas pats, kai skersmuo 32 mm.	R17-48	vnt.	0,52	2,99	4,48
8.	Movinių ventilių, kurių 0 iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus.	R17-51	vnt.	3,10	17,83	26,66
9.	Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm.	R17-56	vnt.	1,10	6,33	9,47
10.	Kamščių įstatymas į vamzdynus.	R17-59	vnt.	0,41	2,36	3,53
11.	Ventilių pritvirtinimas prikėmšant riebokšlius, kai skersmuo iki 30 mm.	R17-70	vnt.	0,41	2,36	3,53
12.	Riebokšlių prikėmšimas, nepritrinant ventilių, kai jų skersmuo iki 30 mm.	R17-73	vnt.	0,20	1,15	1,71
13.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo iki 20 mm.	R61P-2616	vnt.	0,17	0,98	1,47
14.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 32 mm.	R61P-2616	vnt.	0,20	1,15	1,71
15.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 32 mm iki 50 mm.	R61P-2616	vnt.	0,35	2,01	3,00
16.	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg.	R17-96	vnt.	1,02	5,87	8,78

17.	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant I sekciją, kai radiatorių masė iki 80 kg.	R17-99	vnt.	3,00	17,25	25,79
18.	Pergrupuojant daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai pridėti prie R17-99.	R17-101	vnt.	0,74	4,26	6,36
19.	Prijungimas papildomos radiatorių sekcijos.	R17-102	vnt.	2,70	15,53	23,22
20.	Prijungiant prie radiatorių daugiau, kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai pridėti prie normatyvo R17-102.	R17-103	vnt.	0,40	2,30	3,43
21.	Atjungimas radiatoriaus sekcijos.	R17-104	vnt.	1,90	10,93	16,34
22.	Atjungiant daugiau kaip vieną radiatoriaus sekciją, kiekvienai sekcijai prie normatyvo R17-104 pridėti.	R17-105	vnt.	0,30	1,73	2,58
23.	Kiaurų radiatorių pakeitimas.	R61P-2669	vnt.	1,90	10,93	16,34
24.	Kiaurų radiatorių nuėmimas.	R61P-2668	vnt.	1,02	5,87	8,78
25.	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg.	R17-106	vnt.	2,30	13,23	19,79
26.	Radiatorių kamščių keitimas.	R17-110	vnt.	0,27	1,55	2,31
27.	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą.	R17-114	100 m3 past.	0,37	2,13	3,18
28.	Vandens iš šildymo sistemos išleidimas.	R17-115	100 m3 past.	0,20	1,15	1,71
29.	Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens.	R17-116	vnt.	0,24	1,38	2,07
30.	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, kai pastato tūris iki 2000m ³ .	R61P-2620	Past.	8,00	46,00	72,37
31.	Šnaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000m ³ iki 10000m ³ .	R61P-2621	1000 m3	1,75	10,06	16,11
32.	Šildymo sistemos praplovimas, ruošiant sistemą eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2000m ³ .	R61P-2622	Past.	9,00	51,75	84,77
33.	Šnaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000m ³ iki 10000m ³ .	R61P-2623	1000 m3	2,00	11,50	20,90
34.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris iki 10 dm ³ .	R61P-2626	vnt.	3,80	21,85	44,52
35.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris nuo 10dm ³ iki 20dm ³ .	R61P-2626	vnt.	4,50	25,88	52,34
36.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris nuo 20dm ³ iki 40 dm ³ .	R61P-2626	vnt.	6,00	34,50	69,56

37.	Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 50mm.	R61P-2625	vnt.	2,60	14,95	22,37
38.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas iki 300 kW galios).	R61P-2624	vnt.	4,20	24,15	38,99
39.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas daugiau 300kW galios).	R61P-2624	vnt.	6,00	34,50	55,19
40.	Kontrolinių matavimo prietaisų keitimas metrologinės patikros atlikimui .	R61P-2612	vnt.	0,24	1,38	2,07
Vandentiekis						
41.	Šalto ir šilto vandens įvadų uždarymas	R61P-	vnt.	0,24	1,38	2,07
42.	Vandens maišytuvų nuėmimas.	R19-15	vnt.	0,52	2,99	4,48
43.	Vandens skaitliukų nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm.	R19-16	vnt.	0,37	2,13	3,18
44.	Vandens čiaupų keitimas 0 iki 20 mm.	R19-21	vnt.	0,67	3,85	5,75
45.	Vandens čiaupų keitimas kai 0 iki 32 mm.	R19-22	vnt.	0,87	5,00	7,49
46.	Maišytuvo su dušo įranga keitimas.	R19-27	vnt.	1,89	10,87	16,25
47.	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas.	R19-28	vnt.	1,47	8,45	12,64
48.	Vandens čiaupų pastatymas.	R19-29	vnt.	0,40	2,30	3,43
49.	Uždarnosios armatūr. įst.į esamus vamzd., kai jų skersmuo 32 mm.	R19-30	vnt.	3,10	17,83	26,66
50.	Tas pats iki 50 mm.	R19-31	vnt.	5,20	29,90	44,71
51.	Uždarnosios armatūros nuėmimo, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm.	R19-13	vnt.	0,36	2,07	3,11
52.	Ventilių keitimas iki 20 mm.	R19-24	vnt.	0,87	5,00	7,49
53.	Ventilių keitimas iki 32 mm.	R19-25	vnt.	1,02	5,87	8,78
54.	Vandentekio vamzdynų atskirų vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 40 mm iki 50 mm	R61P-2601	m.	1,24	7,13	10,89
55.	Vandentekio vamzdynų atskirų vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm	R19-2601	m.	1,40	8,05	12,31
56.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 20 mm	R61P-2615	vnt.	0,16	0,92	1,38
57.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 32mm	R61P-2615	vnt.	0,20	1,15	1,71
58.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 32 mm iki 50 mm	R61P-2615	vnt.	0,30	1,73	2,58
Nuotekų tinklai						
59.	Ketinių vidaus kanalizacijos d-50 mm. skersmens vamzdynų ardymas.	R19-33	m.	0,74	4,26	6,36
60.	Tas pats, d-100 mm. skersmens.	R19-35	m.	0,91	5,23	7,82
61.	Ketinių kanalizacijos d-50 mm skersm.vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje.	R19-46	m.	2,00	11,50	17,20
62.	Tas pats d-100 mm.	R19-47	m.	2,40	13,80	20,63

63.	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	R61P-2639	m.	0,82	4,72	7,07
64.	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm	R61P-2639	m	1,22	7,02	10,49
65.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas.	R19-49	vnt.	0,50	2,88	4,32
66.	Klozeto puodų nuėmimas.	R19-50	vnt.	0,53	3,05	4,56
67.	Plautuvių nuėmimas.	R19-51	vnt.	0,89	5,12	7,67
68.	Vonių nuėmimas.	R19-52	vnt.	2,30	13,23	19,79
69.	Klozeto bakelio nuėmimas.	R19-54	vnt.	0,41	2,36	3,53
70.	Klozeto indo "KOMPAKT" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas.	R19-57	vnt.	2,00	11,50	17,20
71.	Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų.	R61p-2638	vnt.	1,78	10,24	15,31
72.	Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai sieniniai su nuplovimo vamzdžiu.	R61P-2638	vnt.	1,56	8,97	13,42
73.	Unitazo keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais.	R61P-2637	vnt.	2,60	14,95	22,37
74.	Unitazo keitimas, kai unitazai su sieniniais nuplovimo bakeliais.	R61P-2637	vnt.	3,00	17,25	25,79
75.	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas.	R19-58	vnt.	3,60	20,70	30,95
76.	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinant prie sienų.	R61P-2633	vnt.	3,60	20,70	30,95
77.	Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinant prie sienų ant kronšteinų	R19-6133	vnt.	2,40	13,80	20,63
78.	Praustuvų su vandens maišytuvais keitimas, tvirtinant ant spintelių.	R61P-2634	vnt.	2,20	12,65	18,90
79.	Virtuvinių plautuvių keitimas.	R19-62	vnt.	3,50	20,13	30,09
80.	Ketinių vonių keitimas ketinėmis voniomis	R61P-2631	vnt.	5,20	29,90	44,71
81.	Ketinių vonių keitimas plieninėmis voniomis	R61P-2631	vnt.	4,80	27,60	41,27
82.	Ketinių vonių keitimas akrilinėmis voniomis	R19-63	vnt.	4,60	26,45	39,55
83.	Sėdynių klozetų indams keitimas.	R19-64	vnt.	0,56	3,22	4,82
84.	Nuplovimo vamzdžių su gumine apmova keitimas.	R19-65	vnt.	0,72	4,14	6,18
85.	Ket. sifonų keitimas.	R19-68	vnt.	0,77	4,43	6,63
86.	Sifonų keitimas plastikiniais sifonais	R61P-2635	vnt.	0,40	2,30	3,43
87.	Sanitarinių prietaisų sifonų valymas	R61P-2641	vnt.	0,30	1,73	2,58
88.	Skylių gręžimas sienose, keičiant sanitar. prietaisus.	R19-89	vnt.	0,15	0,86	1,29
89.	Kanalizacijos valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm.	R19-74	m.	0,40	2,30	3,43

90.	Tas pats, kai skersmuo 100 mm.	R19-76	m.	0,62	3,57	5,34
91.	Kolozeto indo valymas santechnine pompa.	R19-76	m.	0,62	3,57	5,34
92.	Kriauklės valymas santechnine pompa.	R19-74	m.	0,40	2,30	3,43
93.	Ventilių iki 50 mm prijungimas.	N16-61	vnt.	0,44	2,53	3,78
94.	Vamzdžių iki 25 mm prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos.	N16-68	vnt.	5,10	29,33	43,86
95.	Vidaus vand. vamzdžių tiesimas.	N16-111	m.	0,49	2,82	4,22
96.	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių tiesimas.	N16-138	m.	0,49	2,82	4,22
97.	Bakelio šlangutės pakeitimas	R61P-2615	vnt.	0,20	1,15	1,71
98.	Maišytuvo vamzdelio keitimas arba riebokšlio keitimas.	R19-12	vnt.	0,28	1,61	2,40
99.	Ilgasriegių permontavimas.	R17-48	vnt.	0,52	2,99	4,48
100.	Maišytuvo trišakio keitimas.	R61P-2610	vnt.	1,20	6,90	10,31
101.	Maišytuvo trišakio tarpinės keitimas jo nenuimant.	R61P-2617	vnt.	0,50	2,88	4,32
102.	Kontroveržlių permontavimas.	R61P-2614	vnt.	0,42	2,42	3,62
103.	Kanalizacijos vamzdynų sandūrų užtaisymas.	R61P-2642	vnt.	1,05	6,04	9,03
104.	Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinierinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui) užtaisant plytomis	R61P-2645	vnt.	5,20	29,90	45,71
105.	Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinierinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui) užtaisant plokštėmis	R61P-2645	vnt.	4,40	25,30	39,52
Elektros įrenginiai						
106.	Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžių keitimas.	R21-2	100 m.	90,40	519,80	777,20
107.	Laidų stovuose arba kanaluose keitimas.	R21-3	100 m.	77,00	442,75	662,00
108.	Vagų kirtimas uždarai elektros instaliacijai.	R21-21	100 m.	11,40	65,55	98,02
109.	Šviestuvų demontavimas.	R21-27	vnt.	0,14	0,81	1,21
110.	Liuminescinių šviestuvų demontavimas.	R21-31	vnt.	0,13	0,75	1,11
111.	Jungiklių ir rozečių demontavimas.	R21-34	vnt.	0,06	0,35	0,54
112.	Elektros skaitiklių demontavimas.	R21-38	vnt.	0,24	1,38	2,07
113.	Elektros įvadinių spintų montavimas.	N21-118	vnt.	19,00	109,25	163,35
114.	Tranzitinių spintų montavimas.	N21-119	vnt.	11,00	63,25	94,57
115.	Vienfazio įvado skydelio montavimas.	N21-120	vnt.	5,00	28,75	42,99
116.	Kabelio iki 10 mm ² skerspj. montavimas apkabomis.	N21-171	m.	0,43	2,47	3,70
117.	Laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius.	N21-174	m.	0,06	0,35	0,54

118.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdengimuose.	N21-190	m.	0,12	0,69	1,04
119.	Laidų tiesimas mediniu pagrindu klojant izoliacinės medžiagos.	N21-192	m.	0,17	0,98	1,47
120.	Lizdų paskirst. dėžutėms, jungtuko išskirtimas.	N21-194	vnt.	0,09	0,52	0,78
121.	Jungtuko sumontavimas.	N21-198	vnt.	0,20	1,15	1,71
122.	Hermetinių ir automatinų jungiklių montavimas.	N21-199	vnt.	0,45	2,59	3,89
123.	Rozečių sumontavimas.	N21-205	vnt.	0,20	1,15	1,71
124.	Blokų iš 3 įmont.gam.(jung.ir rozečių) montav.	N21-207	vnt.	0,34	1,96	2,93
125.	Paketinių jungiklių montavimas iki 100 A.	N21-209	vnt.	2,10	12,08	18,07
126.	Paketinių jungiklių iki 250 A montavimas	N21-210	vnt.	3,00	17,25	25,79
127.	Šviest.su kait.lempomis montavimas pakabinant.	N21-211	vnt.	0,62	3,57	5,34
128.	Šviest.su kait.lempomis montavimas, tvirt.kronšteina.	N21-217	vnt.	1,24	7,13	10,67
129.	BRA ir plafonų iki 2 vnt. montavimas.	N21-219	vnt.	0,63	3,62	5,42
130.	Pakabinamų sietytų su kait.lemp iki 5 vnt. montavimas.	N21-220	vnt.	1,38	7,94	11,88
131.	Lempų lizdų montavimas.	N21-225	vnt.	0,41	2,36	3,53
132.	Liuminescencinių šviestuvų montavimas iki 2 lempų.	N21-227	vnt.	1,04	5,98	8,95
133.	Liuminescencinių iki 4 lempų šviestuvų montavimas.	N21-229	vnt.	1,80	10,35	15,48
134.	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose.	N21-242	vnt.	2,32	13,34	19,95
135.	Vienfazių elektros skaitiklių montavimas.	N21-256	vnt.	0,31	1,78	2,66
136.	Trifazių elektros skaitiklių montavimas.	N21-257	vnt.	0,79	4,54	6,78
137.	Stiklo pakeitimas.	R15-12	m ²	1,04	5,98	8,95
138.	Parapeto skardų pakeitimas.	R8-47	m.	0,66	3,80	5,68
139.	Palangių apskardinimas.	R8-49	m.	0,42	2,42	3,62
140.	Durų staktų pakeitimas.	R7-11	vnt.	2,20	12,65	18,90
141.	Durų įstatymas.	N10-127	m ²	1,88	10,81	16,16
142.	Trapo pakeitimas.	R19-66	vnt.	0,95	5,46	8,17
143.	Spynos pakeitimas.	R7-68	vnt.	0,87	5,00	7,49
144.	Ūkinių šiuokšlių valymas iš patalpų.	R23-59	t	1,90	10,93	16,34
145.	Automatėlio įjungimas.	R61P-2719	vnt.	0,10	0,58	0,87
146.	Dūmų detektoriaus montavimas, tvirtinant medsraigčiais.	R61P-2715	vnt.	0,41	2,36	3,53

416,82 2396,72 3652,45

*Kainos nurodytos neįskaitant medžiagų vertės, kaina tikslinama vietoje atsižvelgiant į faktines apinkybes.

Ekonomistė
Grazina Mulikoniūtė

G. Mulikoniūtė