

Darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, išlaidų paskaičiavimas (be medžiagų panaudojimo)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainis	Mato vnt.	Darbo sąnaudos žm. val.	Darbo užmok. 5 x 6,21	Darbų kaina Eur
1	2	3	4	5	6	13
Iškviatimo įkainiai						
1.	Techninės priežiūros darbininkų vidutinė darbo valandos kaina.	Vid. pask.	h	1,00	6,21	9,28
2.	Avarinės tarnybos iškvietimas.	Vid. pask.	20 min.			5,33
3.	Šaltkalvio-santehniko-elektriko iškvietimas.	Vid. pask.	20 min.			2,37
Centrinis šildymas						
4.	Apšildymo sistemos uždarymas ir dalinis nudrenavimas ir užpildymas.	R61P-2629	100 m ³ past	0,37	2,30	3,43
5.	Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens trumpesnių, kaip 2 m. ilgio atskirų ruožų keitimas.	R17-42	vnt.	3,50	21,74	32,51
6.	Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų skersmuo 20 mm.	R17-46	vnt.	0,47	2,92	4,37
7.	Tas pats, kai skersmuo 32 mm.	R17-48	vnt.	0,52	3,23	4,83
8.	Movinių ventilių, kurių Ø iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus.	R17-51	vnt.	3,10	19,25	28,78
9.	Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm.	R17-56	vnt.	1,10	6,83	10,22
10.	Kamščių įstatymas į vamzdynus.	R17-59	vnt.	0,41	2,55	3,80
11.	Ventilių pritvirtinimas prikėmšant riebokšlius, kai skersmuo iki 30 mm.	R17-70	vnt.	0,41	2,55	3,80
12.	Riebokšlių prikėmšimas, nepritrinant ventilių, kai jų skersmuo iki 30 mm.	R17-73	vnt.	0,20	1,24	1,85
13.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo iki 20 mm.	R61P-2616	vnt.	0,17	1,06	1,58
14.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 32 mm.	R61P-2616	vnt.	0,20	1,24	1,85
15.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 32 mm iki 50 mm.	R61P-2616	vnt.	0,35	2,17	3,23
16.	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg.	R17-96	vnt.	1,02	6,33	9,47

17.	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant I sekciją, kai radiatorių masė iki 80 kg.	R17-99	vnt.	3,00	18,63	27,86
18.	Pergrupuojant daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai pridėti prie R17-99.	R17-101	vnt.	0,74	4,60	6,89
19.	Prijungimas papildomos radiatorių sekcijos.	R17-102	vnt.	2,70	16,77	25,06
20.	Prijungiant prie radiatorių daugiau, kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai pridėti prie normatyvo R17-102.	R17-103	vnt.	0,40	2,48	3,72
21.	Atjungimas radiatoriaus sekcijos.	R17-104	vnt.	1,90	11,80	17,64
22.	Atjungiant daugiau kaip vieną radiatoriaus sekciją, kiekvienai sekcijai prie normatyvo R17-104 pridėti.	R17-105	vnt.	0,30	1,86	2,78
23.	Kiaurų radiatorių pakeitimas.	R61P-2669	vnt.	1,90	11,80	17,64
24.	Kiaurų radiatorių nuėmimas.	R61P-2668	vnt.	1,02	6,33	9,47
25.	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg.	R17-106	vnt.	2,30	14,28	21,35
26.	Radiatorių kamščių keitimas.	R17-110	vnt.	0,27	1,68	2,51
27.	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą.	R17-114	100 m3 past.	0,37	2,30	3,43
28.	Vandens iš šildymo sistemos išleidimas.	R17-115	100 m3 past.	0,20	1,24	1,85
29.	Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens.	R17-116	vnt.	0,24	1,49	2,24
30.	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, kai pastato tūris iki 2000m ³ .	R61P-2620	Past.	8,00	49,68	77,14
31.	Sąnaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000m ³ iki 10000m ³ .	R61P-2621	1000 m3	1,75	10,87	17,33
32.	Šildymo sistemos praplovimas, ruošiant sistemą eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2000m ³ .	R61P-2622	Past.	9,00	55,89	91,37
33.	Sąnaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000m ³ iki 10000m ³ .	R61P-2623	1000 m3	2,00	12,42	22,47
34.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris iki 10 dm ³ .	R61P-2626	vnt.	3,80	23,60	47,16
35.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris nuo 10dm ³ iki 20dm ³ .	R61P-2626	vnt.	4,50	27,95	56,13
36.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpikliais, kai kanalų tūris nuo 20dm ³ iki 40 dm ³ .	R61P-2626	vnt.	6,00	37,26	74,58
37.	Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 50mm.	R61P-2625	vnt.	2,60	16,15	24,14

38.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas iki 300 kW galios).	R61P-2624	vnt.	4,20	26,08	41,87
39.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas daugiau 300kW galios).	R61P-2624	vnt.	6,00	37,26	59,30
40.	Kontrolinių matavimo prietaisų keitimas metrologinės patikros atlikimui .	R61P-2612	vnt.	0,24	1,49	2,24
Vandentiekis						
41.	Šalto ir šilto vandens įvadų uždarymas namui.	R61P-2612	vnt.	0,24	1,49	2,24
42.	Vandens maišytuvų nuėmimas.	R19-15	vnt.	0,52	3,23	4,83
43.	Vandens skaitliukų nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm.	R19-16	vnt.	0,37	2,30	3,43
44.	Vandens čiaupų keitimas 0 iki 20 mm.	R19-21	vnt.	0,67	4,16	6,22
45.	Vandens čiaupų keitimas kai 0 iki 32 mm.	R19-22	vnt.	0,87	5,40	8,06
46.	Maišytuvo su dušo įranga keitimas.	R19-27	vnt.	1,89	11,74	17,56
47.	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas.	R19-28	vnt.	1,47	9,13	13,65
48.	Vandens čiaupų pastatymas.	R19-29	vnt.	0,40	2,48	3,72
49.	Uždaromosios armatūr. įst.į esamus vamzd., kai jų skersmuo 32 mm.	R19-30	vnt.	3,10	19,25	28,78
50.	Tas pats iki 50 mm.	R19-31	vnt.	5,20	32,29	48,27
51.	Uždaromosios armatūros nuėmimo, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm.	R19-13	vnt.	0,36	2,24	3,35
52.	Ventilių keitimas iki 20 mm.	R19-24	vnt.	0,87	5,40	8,06
53.	Ventilių keitimas iki 32 mm.	R19-25	vnt.	1,02	6,33	9,47
54.	Vandentekio vamzdynų atskirų vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 40 mm iki 50 mm	R61P-2601	m.	1,24	7,70	11,75
55.	Vandentekio vamzdynų atskirų vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm	R19-2601	m.	1,40	8,69	13,26
56.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 20 mm	R61P-2615	vnt.	0,16	0,99	1,48
57.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 32mm	R61P-2615	vnt.	0,20	1,24	1,85
58.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 32 mm iki 50 mm	R61P-2615	vnt.	0,30	1,86	2,78
Nuotekų tinklai						
59.	Ketinių vidaus kanalizacijos d-50 mm. skersmens vamzdynų ardymas.	R19-33	m.	0,74	4,60	6,89
60.	Tas pats, d-100 mm. skersmens.	R19-35	m.	0,91	5,65	8,44
61.	Ketinių kanalizacijos d-50 mm skersm.vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje.	R19-46	m.	2,00	12,42	18,56
62.	Tas pats d-100 mm.	R19-47	m.	2,40	14,90	22,27
63.	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	R61P-2639	m.	0,82	5,09	7,61

64.	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm	R61P-2639	m	1,22	7,58	11,34
65.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas.	R19-49	vnt.	0,50	3,11	4,65
66.	Klozeto puodų nuėmimas.	R19-50	vnt.	0,53	3,29	4,90
67.	Plautuvių nuėmimas.	R19-51	vnt.	0,89	5,53	8,27
68.	Vonių nuėmimas.	R19-52	vnt.	2,30	14,28	21,35
69.	Klozeto bakelio nuėmimas.	R19-54	vnt.	0,41	2,55	3,80
70.	Klozeto indo "KOMPAKT" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas.	R19-57	vnt.	2,00	12,42	18,56
71.	Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų.	R61p-2638	vnt.	1,78	11,05	16,51
72.	Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai sieniniai su nuplovimo vamzdžiu.	R61P-2638	vnt.	1,56	9,69	14,50
73.	Unitazo keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais.	R61P-2637	vnt.	2,60	16,15	24,14
74.	Unitazo keitimas, kai unitazai su sieniniais nuplovimo bakeliais.	R61P-2637	vnt.	3,00	18,63	27,86
75.	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas.	R19-58	vnt.	3,60	22,36	33,43
76.	Prastuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinant prie sienų.	R61P-2633	vnt.	3,60	22,36	33,43
77.	Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinant prie sienų ant kronšteinų	R19-6133	vnt.	2,40	14,90	22,27
78.	Prastuvų su vandens maišytuvais keitimas, tvirtinant ant spintelių.	R61P-2634	vnt.	2,20	13,66	20,41
79.	Virtuvinių plautuvių keitimas.	R19-62	vnt.	3,50	21,74	32,51
80.	Ketinių vonių keitimas ketinėmis voniomis	R61P-2631	vnt.	5,20	32,29	48,27
81.	Ketinių vonių keitimas plieninėmis voniomis	R61P-2631	vnt.	4,80	29,81	44,57
82.	Ketinių vonių keitimas akrilinėmis voniomis	R19-63	vnt.	4,60	28,57	42,72
83.	Sėdynių klozetų indams keitimas.	R19-64	vnt.	0,56	3,48	5,21
84.	Nuplovimo vamzdžių su gumine apmova keitimas.	R19-65	vnt.	0,72	4,47	6,69
85.	Ket. sifonų keitimas.	R19-68	vnt.	0,77	4,78	7,14
86.	Sifonų keitimas plastikiniais sifonais	R61P-2635	vnt.	0,40	2,48	3,72
87.	Sanitarinių prietaisų sifonų valymas	R61P-2641	vnt.	0,30	1,86	2,78
88.	Skylių gręžimas sienose, keičiant sanitar. prietaisus.	R19-89	vnt.	0,15	0,93	1,39
89.	Kanalizacijos valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm iki 2m.	R19-74	iki 2 m.	0,80	4,97	7,43
90.	Šaunadų pokytis už kiekvieną papildomą metrą, kai vamzdžių skersmuo 50 mm.	R19-74	m.	0,40	2,48	3,72
91.	Tas pats, kai skersmuo 100 mm.	R19-76	m.	0,62	3,85	5,75

92.	Kolozeto indo valymas santechnine pompa.	R19-76	m.	0,62	3,85	5,75
93.	Kriauklės valymas santechnine pompa.	R19-74	m.	0,40	2,48	3,72
94.	Ventilių iki 50 mm prijungimas.	N16-61	vnt.	0,44	2,73	4,08
95.	Vamzdžių iki 25 mm prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos.	N16-68	vnt.	5,10	31,67	47,34
96.	Vidaus vand. vamzdžių tiesimas.	N16-111	m.	0,49	3,04	4,55
97.	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių tiesimas.	N16-138	m.	0,49	3,04	4,55
98.	Bakelio šlangutės pakeitimas	R61P-2615	vnt.	0,20	1,24	1,85
99.	Maišytuvo vamzdelio keitimas arba riebokšlio keitimas.	R19-12	vnt.	0,28	1,74	2,59
100.	Ilgasriegių permontavimas.	R17-48	vnt.	0,52	3,23	4,83
101.	Maišytuvo trišakio keitimas.	R61P-2610	vnt.	1,20	7,45	11,14
102.	Maišytuvo trišakio tarpinės keitimas jo nenuimant.	R61P-2617	vnt.	0,50	3,11	4,65
103.	Kontroveržlių permontavimas.	R61P-2614	vnt.	0,42	2,61	3,91
104.	Kanalizacijos vamzdinių sandūrų užtaisymas.	R61P-2642	vnt.	1,05	6,52	9,75
105.	Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinierinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui) užtaisant plytomis	R61P-2645	vnt.	5,20	32,29	49,27
106.	Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinierinių tinklų, sumontuotų	R61P-2645	vnt.	4,40	27,32	42,56
Elektros įrenginiai						
107.	Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžių keitimas.	R21-2	100 m.	90,40	561,38	839,36
108.	Laidų stovuose arba kanaluose keitimas.	R21-3	100 m.	77,00	478,17	714,95
109.	Vagų kirtimas uždarai elektros instaliacijai.	R21-21	100 m.	11,40	70,79	105,84
110.	Šviestuvų demontavimas.	R21-27	vnt.	0,14	0,87	1,31
111.	Liuminescinių šviestuvų demontavimas.	R21-31	vnt.	0,13	0,81	1,21
112.	Jungiklių ir rozečių demontavimas.	R21-34	vnt.	0,06	0,37	0,56
113.	Elektros skaitiklių demontavimas.	R21-38	vnt.	0,24	1,49	2,24
114.	Elektros įvadinių spintų montavimas.	N21-118	vnt.	19,00	117,99	176,41
115.	Tranzitinių spintų montavimas.	N21-119	vnt.	11,00	68,31	102,13
116.	Vienfazio įvado skydelio montavimas.	N21-120	vnt.	5,00	31,05	46,42
117.	Kabelio iki 10 mm ² skerspj. montavimas apkabomis.	N21-171	m.	0,43	2,67	3,98
118.	Laido įtraukimas į sumontuotus vamzdžius.	N21-174	m.	0,06	0,37	0,56
119.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdengimuose.	N21-190	m.	0,12	0,75	1,11
120.	Laidų tiesimas mediniu pagrindu klojant izoliacinės medžiagos.	N21-192	m.	0,17	1,06	1,58

121.	Lizdų paskirst. dėžutėms, jungtuku išskirtimas.	N21-194	vnt.	0,09	0,56	0,83
122.	Jungtuko sumontavimas.	N21-198	vnt.	0,20	1,24	1,85
123.	Hermetinių ir automatinių jungiklių montavimas.	N21-199	vnt.	0,45	2,79	4,17
124.	Rozečių sumontavimas.	N21-205	vnt.	0,20	1,24	1,85
125.	Blokų iš 3 įmont.gam.(jung.ir rozečių) montav.	N21-207	vnt.	0,34	2,11	3,16
126.	Paketinių jungiklių montavimas iki 100 A.	N21-209	vnt.	2,10	13,04	19,49
127.	Paketinių jungiklių iki 250 A montavimas	N21-210	vnt.	3,00	18,63	27,86
128.	Šviest.su kait.lempomis montavimas pakabinant.	N21-211	vnt.	0,62	3,85	5,75
129.	Šviest.su kait.lempomis montavimas, tvirt.kronštein.	N21-217	vnt.	1,24	7,70	11,52
130.	BRA ir plafonų iki 2 vnt. montavimas.	N21-219	vnt.	0,63	3,91	5,85
131.	Pakabinamų sietytynų su kait.lemp iki 5 vnt. montavimas.	N21-220	vnt.	1,38	8,57	12,83
132.	Lempų lizdų montavimas.	N21-225	vnt.	0,41	2,55	3,80
133.	Liuminescencinių šviestuvų montavimas iki 2 lempų.	N21-227	vnt.	1,04	6,46	9,66
134.	Liuminescencinių iki 4 lempų šviestuvų montavimas.	N21-229	vnt.	1,80	11,18	16,72
135.	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose.	N21-242	vnt.	2,32	14,41	21,55
136.	Vienfazių elektros skaitiklių montavimas.	N21-256	vnt.	0,31	1,93	2,88
137.	Trifazių elektros skaitiklių montavimas.	N21-257	vnt.	0,79	4,91	7,34
138.	Stiklo pakeitimas.	R15-12	m ²	1,04	6,46	9,66
139.	Parapeto skardų pakeitimas.	R8-47	m.	0,66	4,10	6,14
140.	Palangių apskardinimas.	R8-49	m.	0,42	2,61	3,91
141.	Durų staktų pakeitimas.	R7-11	vnt.	2,20	13,66	20,41
142.	Durų įstatymas.	N10-127	m ²	1,88	11,67	17,44
143.	Trapo pakeitimas.	R19-66	vnt.	0,95	5,90	8,81
144.	Spynos pakeitimas.	R7-68	vnt.	0,87	5,40	8,06
145.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų.	R23-59	t	1,90	11,80	17,64
146.	Automatėlio įjungimas.	R61P-2719	vnt.	0,10	0,62	0,92
147.	Dūmų detektoriaus montavimas, tvirtinant medsraigčiais.	R61P-2715	vnt.	0,41	2,55	3,80

*Kainos nurodytos neįskaitant medžiagų vertės, kaina tikslinama vietoje atsižvelgiant į faktines apinkybes.

*Ekonomistė
Grazina Motikonienė*

Gratija